
Ured ovlaštenog arhitekta Vesna Klauznicer, dipl.ing.arh.

47000 Karlovac, A. Vraniczanya 5, tel.: 047/615-301

Porezni broj: 1511960345019, OIB: 51768364941

Žiro račun: 2400008-1105889546 Karlovačka banka d.d. Karlovac

TROŠKOVNIK

interventnih radova na Starom gradu Bosiljevu UREĐENJE
KAPELICE SV. ANE NASTAVAK RADOVA 2014. GODINA

Investitor: Općina Bosiljevo
Bosiljevo 14
47251 Bosiljevo

Građevina: Stari grad Bosiljevo

Broj projekta: 35/14


Karlovac, kolovoz 2014.

Ovlašteni arhitekt:

VESNA KLAUZNICER dipl.ing.arh.

Ured ovlaštene arhitektice

KARLOVAC, A. Vraniczanya 5


~~Vesna Klauznicer, dipl.ing.arh.~~

Sadržaj:

1. Rješenje o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog arhitekta
2. Dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara
3. Troškovnik



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UPI/311-01/07-01/126
Urbroj: 314-01-07-3
Zagreb, 18. lipnja 2007.

Na temelju članka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98) a u svezi s člancima 50. i 52. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), i članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 103/96), rješavajući po zahtjevu VESNE KLAUZNICER, dipl.ing.arh., Karlovac, za izmjenu rješenja o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora, Predsjednik Komore donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja,

Klasa: UPI/311-01/05-01/126, Urbroj: 314-01-05-2 od 21. ožujka 2005. godine

1. U Rješenju Klasa: UPI/311-01/05-01/126, Urbroj: 314-01-05-2 od 21. ožujka 2005. godine, točka 3. dispozitiva Rješenja mijenja se i glasi:
" Poslovno sjedište Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog arhitekta VESNE KLAUZNICER, dipl.ing.arh., je na adresi KARLOVAC, AMROZA VRANICZANYA 5."

Točke 1., 2., 4., 5. i 6. dispozitiva osnovnog rješenja ostaju nepromijenjene.

Obrazloženje

Vesna Klauznicer, dipl.ing.arh. podnijela je Zahtjev za promjenu Rješenja o otvaranju Ureda ovlaštenog arhitekta, Klasa: UPI/311-01/05-01/126, Urbroj: 314-01-05-2 od 21. ožujka 2005. godine.

S obzirom na nastup nove okolnosti o promjeni adrese Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog arhitekta VESNE KLAUZNICER u Upisniku ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i /ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, izmijenjeno je osnovno rješenje u točki 3. dispozitiva rješenja

2

U svemu ostalom osnovno Rješenje ostaje nepromijenjeno.

Na temelju podnesenog Zahtjeva te zakonskih propisa, ocijenjeno je da je udovoljeno svim traženim uvjetima te je riješeno kao u izreci ovoga rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi u roku 30 dana primitka ovog rješenja Upravnom sudu Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK KOMORE


DAMIR DELAČ, dipl.ing.geod.

Dostaviti:

1. VESNA KLAUZNICER, 47000 KARLOVAC, ŠULEKOVA 6
2. Područna služba HZMO, KARLOVAC, KRALJA TOMISLAVA 8/2
3. Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje, KARLOVAC, KRALJA TOMISLAVA 8/1
4. Područni ured Porezne ispostave KARLOVAC, TRG MILANA ŠUFFLAJA 2A
5. U Zbirku isprava Komore
6. Pismoizdana Komore
7. Povrat potvrde o izvršenoj dostavi uz točke 1. do 4.

Naručitelj: Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, Bosiljevo
Građevina: Stari grad Bosiljevo – KAPELA SV ANE I ZGRADA NA ULAZU U STARI GRAD – nastavak radova 2014. godina

Broj projekta: 35/14
Stranica br: 2



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Klasa: UPII-612-08/10-03/0078
Urbroj: 532-04-01-02/5-10-4
Zagreb, 29. lipnja 2010.

Ministarstvo kulture rješavajući o zahtjevu Vesne Klauznicer, dipl. ing. arh. iz Karlovca, Šulekova 6, na temelju članka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) i članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 74/03), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Dopušta se **Vesni Klauznicer, dipl. ing. arh. iz Karlovca** obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1. toč. 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to **dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.**

2. Utvrđuje se da ovlaštena arhitektica Vesna Klauznicer, dipl. ing. arh. iz Karlovca, Šulekova 6, ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Vesna Klauznicer, dipl. ing. arh., zaposlena u vlastitom UREDU OVLAŠTENOG ARHITEKTA iz Karlovca, A. Vraniczanja 5, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopuštenje daje se na vrijeme od pet godina.

4. Rješenjem Klasa: UPII-612-08/04-01-03/167. Urbroj: 532-04-1/1-05-5 od 6. travnja 2005., Vesna Klauznicer, dipl. ing. arh. iz Karlovca, Šulekova 6, upisana je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 465.

Obrazloženje

Vesna Klauznicer, dipl. ing. arh. iz Karlovca, Šulekova 6, podnijela je Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 2. st. 1. toč. 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priloženi su preslika Rješenja o upisu u lmenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu od 19. srpnja 1999., Popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositeljica zahtjeva radila, Opis tehničke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. uvodno cit. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno članku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima Vesne Klauznicer, dipl. ing. arh. i Ureda ovlaštenog arhitekta Vesne Klauznicer iz Karlovca zatraženo je stručno mišljenje Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Stručno je povjerenstvo na temelju priložene dokumentacije i pozitivnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Karlovcu od 28. travnja 2010., a sukladno članku 10. stavku 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova iz članka 2. st. 1. toč. 2. i 3. Pravilnika.

Prema odredbi članka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopuštenje daje na vrijeme od pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano može šest mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene, sukladno članku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. Pravilnika po pravomoćnosti ovoga rješenja, izvršit će se upis podnositelja zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem će se evidentirati da je dobio dopuštenje za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Iz gore navedenog riješeno je kao u izreci.

Upuća o pravnom lijeku

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba ministru kulture u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja. Žalba se predaje ovom tijelu neposredno ili šalje poštom preporučeno, a može se izjaviti i u zapisnik.

RAVNATELJICA



Blanda Matica, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Vesna Klauznicer, dipl. ing. arh., 47000 Karlovac, Šulekova 6 (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjel Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, ovdje
5. Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
6. Pismotrana, ovdje

Naručitelj: Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, Bosiljevo
Građevina: Stari grad Bosiljevo – KAPELA SV ANE I ZGRADA NA ULAZU U STARI GRAD –
nastavak radova 2014. godina

Broj projekta: 35/14
Stranica br: 3

TROŠKOVNIK INTERVENTNIH RADOVA NA STAROM GRADU BOSILJEVU UREĐENJE KAPELICE SV ANE NASTAVAK RADOVA 2014. godina

A. UREĐENJE KAPELICE

Napomena:

U cijenu uključiti troškove izrade pristupnog puta, uređenja radilišta i dovođenje istog u prvobitno stanje. Zbrinjavanje deponije obaveza je izvoditelja radova.

U cijenu pojedinih stavka, u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika, izvođač treba uključiti sav rad, materijal, pomoćni materijal, dobavu, skladištenje i osiguranje radova, podupiranje, izradu radnih i pomoćnih skela, unutarnji transport i slično, sukladno pravilima struke, te sve potrebno za dovršenje pojedine stavke.

Kvaliteta svih materijala koji se ugrađuju mora biti dokazana certifikatima.

Bilo kakve izmjene i moguće nejasnoće u troškovniku izvođač radova je obavezan riješiti prije početka radova samo u dogovoru s projektantima, nadzornim inženjerima i investitorom s upisom u građevinski dnevnik. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo koje ustupke u uvjetima.

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije.

Radove izvoditi sa svim potrebnim osiguranjima, sukladno propisima zaštite na radu.

Radove izvoditi pažljivo da se ne oštete drugi dijelovi građevine.

Prilikom izvođenja radova potrebno je osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova i konzervatorski nadzor.

Obračun radova je prema stvarno izvedenim količinama.

A.1. UREĐENJE UNUTARŠNJOSTI KAPELICE

RAZNI GRAĐEVINSKI I OBRRTNIČKI RADOVI

Napomena:

U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.

1. Čišćenje unutrašnjosti zgrade od smeća i šute. Utovar i odvoz na deponij koji osigurava izvođač radova. Površina prostora kapelice i okolnih prostorija cca 145 m². pauš 1,00
2. Demontaža postojećih vanjskih vrata na ulazu u nekadašnje uredske prostorije ispred kapelice uz minimalna oštećenja s vanjske i unutarnje strane. U cijenu uključena sva potrebna zaštita te odvoz stolarije na deponij koji osigurava izvođač radova. Okov vrata potrebno je sačuvati radi moguće ponovne ugradnje.
- vrata vel. 110/300 kom 1,00

3.	<p>Obijanje oštećene žbuke i drugih dijelova s unutrašnjih zidova kapelice, predprostora i ulaznog prostora kapelice do zdravice, po uputama nadzorog inženjera s odvozom na odlagalište koje osigurava izvođač radova. Visina prostorije do 3,60 m. Prije obijanja izvođač je dužan skinuti karakteristične detalje profilacija i oslika, koje pregledava i ispravnost potvrđuje nadležni konzervator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapelica - pretpostavlja se obijanje cca 20% žbuke. - predprostor kapelice - pretpostavlja se obijanje cca 40% žbuke. - ulazni prostor kapelice - pretpostavlja se obijanje 100% žbuke. 	m ²	12,90
		m ²	24,90
		m ²	38,50
4.	<p>Obijanje oštećene žbuke i drugih dijelova stropa i svoda kapelice, predprostora i ulaznog prostora kapelice do zdravice, po uputama nadzorog inženjera s odvozom na odlagalište koje osigurava izvođač radova. Visina prostorije do 3,60 m. Prije obijanja izvođač je dužan skinuti karakteristične detalje profilacija i oslika, koje pregledava i ispravnost potvrđuje nadležni konzervator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapelica - pretpostavlja se obijanje cca 10% žbuke. - predprostor kapelice - pretpostavlja se obijanje cca 10% žbuke. - ulazni prostor kapelice - pretpostavlja se obijanje 100% žbuke. 	m ²	5,40
		m ²	3,40
		m ²	6,50
5.	<p>Sanacija vidljivih pukotina na dijelu zidova i stropa reparaturnim mortom. Pukotine je potrebno očistiti i osloboditi labavih dijelova.</p>	m ¹	55,50
6.	<p>Detaljno čišćenje poda, skidanje labavih površina i zapunjavanje oštećenja i rupa reparaturnim mortom, uključivo u cijenu, utovar na kamion i odvoz na gradsku deponiju s plaćanjem pripadajuće takse za deponiranje otpada.</p>	m ²	72,60
7.	<p>Žbukanje unutarnjih zidova od kamena produžnom žbukom. Prije nanošenja žbuke pripremljenu podlogu obraditi cementnim špricom, 3 dana prije nanošenja žbuke. Žbuka se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu ukupnoj maksimalnoj debljini 5 cm u dva sloja. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.</p>	m ²	76,30
8.	<p>Žbukanje stropa i svoda produžnom žbukom. Prije nanošenja žbuke pripremljenu podlogu obraditi cementnim špricom, 3 dana prije nanošenja žbuke. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.</p>	m ²	15,30

9. Pregled i obnova trokrilnih uklađenih zaokretnih ulaznih vrata u kapelicu s polukružnim nadsvjetlom. Dva vratna krila su zaokretna, a jedno preklopno. Debljina krila 8 cm, a dovratnik je 10/10 cm. Vratno krilo je podijeljeno u dva horizontalna uklađena dijela. U nadsvjetlo je ugrađena metalni element koji je bio ostakljen ravnim vučnim staklom. Potrebno ga je demontirati, pregledati, popraviti i oličiti prije ponovne ugradnje, ostakliti te ugraditi u dovratnik. Potrebno je postojeću boju skinuti, antikorozivno zaštititi, obojati temeljnom bojom i završnom bojom u boji po izboru konzervatora 2x. Obnovljene i nove detalje izvesti u svemu kao postojeće. Postojeći okov nakon pregleda i odabira nadležnog konzervatora potrebno je u potpunosti urediti. Ostali okov koji nedostaje, kao i ton lazurnog premaza, isto po izboru nadležnog konzervatora.
- ulazna vrata vel. 200/245+100 cm kom 1,00
10. Pregled i popravak jednostrukih lučnih prozora koji sa sastoje od jednog zaokretnog krila i otklopnog nadsvjetla. Prozorsko krilo podijeljeno je horizontalnim i vertikalnim šprljcima u 12 polja, a lučno nadsvjetlo polukružnim šprljcima u 6 polja. Ostakljenje običnim staklom 4 mm. Prozore izvesti kao postojeće. Ličenje stolarije je bojom za drvo u tonu po izboru nadležnog konzervatora sa svim potrebnim predradnjama (skidanje postojeće boje, kitanje, brušenje, grundiranje, temeljna boja i dr.).
- vel. 90×165 cm kom 4,00
11. Pregled i popravak lučnih drvenih prozora. Prozori su drveni s futerom 25 cm i kutijom za flos roletu. Sastoje se od donjeg dijela s dvokrilnim otvaranjem i gornjeg s otklopnim lučnim nadsvjetlom. Ostakljenje ravnim vučnim staklom. Iznutra je drvena prozorska klupčica. Unutarnja krila potrebno je napraviti nova. Sa vanjskih krila potrebno je ukloniti stakla i ponovo ih ostakliti. Sav okov potrebno je zamjeniti ili osposobiti, po izboru nadležnog konzervatora. Ličenje stolarije je bojom za drvo u tonu po izboru nadležnog konzervatora sa svim potrebnim predradnjama (skidanje postojeće boje, kitanje, brušenje, grundiranje, temeljna boja i dr.).
- vel. 90×165cm kom 9,00

12.	Izrada, dobava i ugradnja novih uklađenih zaokretnih ulaznih vrata u prostoru prije kapelice, s polukružnimostakljenim nadsvjetlom. Debljina krila 4,5 cm, a dovratnik je 8/7 cm. Vratno krilo je podijeljeno u 2 horizontalna uklađena dijela i jedan dio ostakljen podijeljen na 16 dijelova. Ostakljenje ravnim vučenim staklom 4 mm. Obnovljene i nove detalje izvesti u svemu kao postojeće. Postojeći okov nakon pregleda i odabira nadležnog konzervatora potrebno je u potpunosti urediti. Ostali okov koji nedostaje, kao i ton lazurnog premaza, isto po izboru nadležnog konzervatora. Vrata izvesti kao postojeća. - ulazna vrata vel. 110/300 cm	kom	1,00
13.	Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom u svjetlom tonu. U cijenu uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, kitanje i gletanje površina, temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, materijal i potrebna radna skela. Obračun po m ² obojane površine. Visina do 360 cm.	m ²	208,40
14.	Bojanje stropova i svoda disperzivnom bojom u svjetlom tonu. U cijenu uključeni svi pripremni i pomoćni radovi - skidanje postojećih slojeva boje, kitanje i gletanje površina, temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, materijal i potrebna radna skela. Visina do 360 cm.	m ²	94,40
15.	Čišćenje građevine za vrijeme radova i završno čišćenje građevine nakon završenih svih radova.	pauš.	1,00
			UKUPNO A.1.:

A.2. UREĐENJE TERASE IZNAD KAPELICE

RAZNI GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI

Napomena:

U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.

- | | | | |
|----|---|----------------|-------|
| 1. | Demontaža i skidanje bravarskog elementa križa visine cca 125 cm. Element je potrebno pohraniti na sigurno mjesto radi ponovne ugradnje nakon restauracije ili izrade replike. | kom | 1,00 |
| 2. | Čišćenje terase od smeća, mahovine i drugih raslinja. Utovar i odvoz na deponij koji osigurava izvođač radova. Površina terase cca 210 m ² . | pauš | 1,00 |
| 3. | Detaljno čišćenje dijela terase gdje će se izvesti hidroizolacija, skidanje labavih površina i zapunjavanje oštećenja i rupa reparaturnim mortom, uključivo u cijenu, utovar na kamion i odvoz na gradsku deponiju s plaćanjem pripadajuće takse za deponiranje otpada. | m ² | 70,50 |
| 4. | Sanacija vidljivih pukotina na ostatku terase reparaturnim mortom. Pukotine je potrebno očistiti i osloboditi labavih dijelova. | m ¹ | 36,80 |
| 5. | Izrada krovnog hidroizolacijskog završnog premaza, bešavan, tekući, UV stabilan u dva sloja debljine 4 mm, po postojećem betonskom podu. Stavkom obuhvaćeno armiranje alkalno otpornom mrežicom i elastičnim vodonepropusnim brtvama. Na spoju s zidom se izvodi sokl visine do 10 cm koji se mora izvesti u ravnini s plohom fasade. Prije nanošenja hidroizolacije potrebno je nanijeti primer za beton ili za spajanje. Obračun po m ² razvijene površine hidroizolacije. | m ² | 70,50 |
| 6. | Obijanje oštećene žbuke i drugih dijelova s tornjića do zdravice, po uputama nadzorog inženjera s odvozom na odlagalište koje osigurava izvođač radova.
- visina do 3,40 m | m ² | 43,00 |
| 7. | Žbukanje vanjskih zidova od pune opeke produžnom žbukom. Prije nanošenja žbuke pripremljenu podlogu obraditi cementnim špricom, 3 dana prije nanošenja žbuke. Žbuka se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu ukupnoj maksimalnoj debljini 5 cm u dva sloja. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu. | m ² | 43,00 |
| 8. | Pregled i popravak bravarskog elementa križa. Križ je potrebno rastaviti, detaljno očistiti, antikorozivno zaštititi, obojati temeljnom bojom i završnom bojom u boji po izboru konzervatora 2×. Dijelove koji nedostaju ili ih nije moguće osposobiti potrebno je zamijeniti novima, po uzoru na postojeće. | kom | 1,00 |

9.	Izrada, dobava i ugradnja opšava bravarskog elementa križa pocinčanim limom 0,55 mm razvijene širine 25 cm.	kom	1,00
10.	Izrada, dobava i ugradnja opšava jedne ploče na krovu tornjića od pocinčenog lima 0,55 mm.	m ²	1,20
11.	Pribijanje postojeće daščane oplata po rubu krova tornjića.	kom	3,00
12.	Bojanje krova tornjića. Limeni pokrov je potrebno detaljno očistiti, antikorozivno zaštititi, obojati temeljnom bojom i završnom bojom u boji po izboru konzervatora 2x. Razvijena površina cca 9,0 m ² .	kom	3,00
13.	Čišćenje građevine za vrijeme radova i završno čišćenje građevine nakon završenih svih radova.	pauš.	1,00

UKUPNO A.2.: _____

A.1. UREĐENJE UNUTARŠNJOSTI KAPELICE _____

A.2. UREĐENJE TERASE IZNAD KAPELICE _____

UKUPNO Kn : _____

PDV 25 % Kn : _____

SVEUKUPNO Kn : _____

